ALLEGATO C

Repubblica di San Marino

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Sfalcio e pulizia banchine pubbliche strade - anno 2023

COMMITTENTE: A.A.S.L.P.

Data, 19/01/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	Sfalcio vegetazione e pulizia sulle pubbliche strade, attraverso organizzazione di cantiere mobile con adeguata dotazione per la gestione in sicurezza del cantiere (movieri, veicoli segnalatori, ecc..). L'adeguatezza dei sistemi di sicurezza è definita in accordo con RSPP Aaslp e settore viabilità. Il cantiere dovrà operare in sicurezza, propria e nei confronti del traffico veicolare circolante su strada, in ottemperanza alle leggi in materia di lavoro (Legge n. 31/1998) che in materia di circolazione stradale (Codice della strada); la Ditta assegnataria dovrà redigere e consegnare apposito Piano Operativo di Sicurezza prima della sottoscrizione del capitolato d'appalto. Il cantiere mobile dovrà sempre garantire, se non per temporanee interdizioni, la mobilità veicolare in corrispondenza degli incroci e dei passi carrai privati. L'attività di sfalcio meccanico e/o manuale, compresa la successiva rifinitura, comprende erba e/o arbusti, anche in presenza di barriere stradali e di marginatori, di sostegni per impianti segnaletici e di pali per la pubblica illuminazione; è altresì compresa la pulizia di canalette, bocche di lupo e caditoie stradali. La larghezza prevista per lo sfalcio sia in banchina che in scarpata dovrà essere da minimo una passata a massimo tre passate con trincia tutto di dimensioni non inferiori ad un metro. Lo smaltimento dei residui dello sfalcio avverrà con soffiatore, mentre il materiale raccolto in caditoie, bocche di lupo e canalette andrà conferito in discarica autorizzata; sono compresi gli oneri di conferimento. È compresa la raccolta e lo smaltimento di eventuale rifiuto solido urbano rinvenuto durante lo sfalcio. A richiesta della DL Aaslp dovranno essere attivati fino a due cantieri contemporanei. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (zero/30)**	m	0,30
Nr. 2 02	Spazzamento tramite spazzatrice meccanizzata, ove richiesto dalla D.L. **euro (zero/10)**	m	0,10
Nr. 3 03	idem c.s. ...richiesto dalla D.L. **euro (ottanta/00)**	ora	80,00

Data, 19/01/2023

Il Tecnico